

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2017 г.

" " 2017 г.

г.п.Федоровский
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на благоустройство придомовой территории жилого дома № 16 ул.Ленина г.п.Федоровский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 4172,935 тыс. руб.

Средства на оплату труда 10,601 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 889,24 чел.час

Составлен(а) в ценах 2001г. (ГЭСН-2017, ФЕР-2017 с изм.1) с пересчетом в текущие цены ресурсным методом

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт придомового тротуара																
1	ФЕРp68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1,38 138 / 100	1478,92	589,77	889,15	94,56	2041	814	1227	130	68,26	94,2	9,4	12,97
2	ФЕРp68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	1000 м2	0,0065 6,5 / 1000	5208,54	76,99	5131,55	340,8	34	1	33	2	9,87	0,06	25,38	0,17
3	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0387 3,87 / 100	3551,63	195,7	3338,85	278,65	137	8	129	11	24,19	0,94	20,6	0,8
4	ФССЦ-02.2.05.04-0091	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	4,8762 3,87*1,26	155,94				760							
5	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,29 129 / 100	4412,47	643,64	78,78	9,64	5692	830	102	12	76,08	98,14	0,72	0,93
6	ФССЦ-05.1.08.02-0015	Камни железобетонные бортовые: БР 300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт	43	261,98				11265							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,27	39,1		39,1	7,15	11		11	2			0,66	0,18
8	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0,278	1487,6				414							
9	Технич. часть п.1.27.8	Доставка битума автогуд-ронаторами на 60 км ЗМ=2,72*60	100 т	0,00278 0,278/100	163,2		163,2 2,72*60									
10	ФЕР27-07-001-03	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	100 м2	3,278 327,8/100	275,77	98,22	76,15	0,5	904	322	250	2	10,21	33,47	0,04	0,13
11	ФССЦ-04.2.01.01-0039	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Д	т	35,07	289,26				10144							
12	ФЕР27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	3,278 327,8/100	251,77	98,22	52,15	0,5	825	322	171	2	10,21	33,47	0,04	0,13
13	ФССЦ-04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Г	т	23,4	296,08				6928							
14	ФССЦпг-03-21-01-060	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 60 км	1 т груза	77,4	31,1		31,1		2407		2407					
15	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (учтено расц.)	1 т груза	-77,4	19,29		19,29		-1493		-1493					
16	ФССЦпг-03-01-01-060	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 60 км	1 т груза	32,8	26,41		26,41		866		866					
17	ФССЦпг-03-01-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (учтено расц.)	1 т груза	-32,8	18,16		18,16		-596		-596					

Раздел 2. Ремонт придорожного проезда

18	ФЕР27-12-010-04	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	100 м3	0,588 58,8/100	2995,12	315,26	2679,86	372,49	1761	185	1576	219	38,26	22,5	29,58	17,39
----	-----------------	--	--------	-------------------	---------	--------	---------	--------	------	-----	------	-----	-------	------	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ФЕР27-06-001-04	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 ранее снятых	100 м3	0,588 58,8 / 100	10305,49	1263,54	7562,23	784,5	6060	743	4447	461	137,64	80,93	63,04	37,07
20	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2,21 221 / 100	1478,92	589,77	889,15	94,56	3268	1303	1965	209	68,26	150,85	9,4	20,77
21	ФЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	1000 м2	0,1093 109,3 / 1000	5208,54	76,99	5131,55	340,8	569	8	561	37	9,87	1,08	25,38	2,77
22	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под ж/б плиты	100 м3	0,21 21 / 100	2281,99	126,07	2143,72	177,59	479	26	450	37	15,72	3,3	13,88	2,91
23	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	23,1 21*1,1	55,26				1277							
24	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка с планировкой площади	100 м3	0,364 36,4 / 100	2281,99	126,07	2143,72	177,59	831	46	780	65	15,72	5,72	13,88	5,05
25	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	40,04 36,4*1,1	55,26				2213							
26	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,3301 (26,8+6,21) / 100	3551,63	195,7	3338,85	278,65	1172	65	1102	92	24,19	7,99	20,6	6,8
27	ФССЦ-02.2.05.04-0111	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 5 (3)-20 мм	м3	33,768 26,8*1,26	140,42				4742							
28	ФССЦ-02.2.05.04-0091	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	7,8246 6,21*1,26	155,94				1220							
29	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2,07 207 / 100	4412,47	643,64	78,78	9,64	9134	1332	163	20	76,08	157,49	0,72	1,49
30	ФССЦ-05.1.08.02-0015	Камни железобетонные бортовые: БР 300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт	69	261,98				18077							
31	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	2,2	39,1		39,1	7,15	86		86	16			0,66	1,45
32	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	2,266	1487,6				3371							
33	Технич. часть п.1.27.8	Доставка битума автогуд-ронаторами на 60 км ЭМ=2,72*60	100 т	0,02266 2,266/100	163,2		163,2 2,72*60		4		4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ФЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³	1000 м²	2,596 2596 / 1000	2786,11	368,45	2380,04	262,26	7233	956	6179	681	38,3	99,43	19,06	49,48
35	ФЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-06 до толщ. 4,5 см (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1000 м²	2,596 2596 / 1000	7,58	1,74	5,84		20	5	15		0,18	0,47		
36	ФССЦ-04.2.01.01-0002	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: II	т	300,33 240,1+60,23	313,69				94211							
37	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0,0353 0,028+0,0073	1487,6				53							
38	ФЕР27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м³	1000 м²	2,596 2596 / 1000	2984,49	368,45	2385,37	263,01	7748	956	6192	683	38,3	99,43	19,12	49,64
39	ФЕР27-06-021-05	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия исключать к расценке 27-06-020-05 до толщ. 3,5 см	1000 м²	-2,596 -2596 / 1000	3,79	0,87	2,92		-10	-2	-8		0,09	-0,23		
40	ФССЦ-04.2.01.01-0038	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г	т	211,83 242,2-30,37	571,6				121082							
41	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0,0244 0,028-0,0036	1487,6				36							
42	ФССЦпг-03-01-01-060	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 60 км	1 т груза	52,6	26,41		26,41		1389		1389					
43	ФССЦпг-03-01-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (учтено расч.)	1 т груза	-52,6	18,16		18,16		-955		-955					
44	ФССЦпг-03-21-01-060	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 60 км	1 т груза	610	31,1		31,1		18971		18971					
45	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (учтено расч.)	1 т груза	-610	19,29		19,29		-11767		-11767					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									332614	7920	34257	2681		889,24		210,13
Накладные расходы									14794							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109% ФОТ (от 2504) (Поз. 1-2, 20-21)																
149% ФОТ (от 8097) (Поз. 3, 5, 7, 9-10, 12, 18-19, 22-26, 29, 31, 33-35, 38-39)																
Сметная прибыль																
60% ФОТ (от 2504) (Поз. 1-2, 20-21)																
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 8097) (Поз. 3, 5, 7, 9-10, 12, 18-19, 22-26, 29, 31, 33-35, 38-39)																
Итого																
Непредвиденные затраты 1% от 355469																
Итого с непредвиденными																
Стоимость в текущих ценах с доп. транспортом для целей планирования без НДС с К= 9,85																
НДС 18% от 3536386																
ВСЕГО по смете																
									4172935,48							
									359024							
									3536386							
									636549,48							
									889,24							
									210,13							
									8061							
									1502							
									6559							
									355469							
									3555							
									2729							
									12065							

Составил: _____ Майер Р.Е.
(должность, подпись, расшифровка)

Администрация Сургутского района
Комитет архитектуры и градостроительства
ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Рег.№ 624 от «24» августа 2017г.

И.А. Кузнецов
Расчетки и проверка