

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2017 г.

" " 2017 г.

г.п.Федоровский
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на устройство освещения придомовой территории жд №14, 16 ул.Ленина г.п.Федоровский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 133,047 тыс. руб.

строительных работ 6,708 тыс. руб.

монтажных работ 5,892 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,696 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 66,76 чел. час

Составлен(а) в ценах 2001г. (ГЭСН-2017, ФЕР-2017 с изм.1) с пересчетом в текущие цены ресурсным методом

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,216 21,6 / 100	920,4	920,4			199	199			118	25,49		
2	ФЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	1,2 120 / 100	308,28	50,99	256,27	45,24	370	61	308	54	5,3	6,36	3,9	4,68
3	ФССЦ-02.3.01.02-0011	Песок природный для строительных: работ мелкий с учетом транспорта на 15 км	м3	7,2	59,99				432							
4	ФЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг	100 м	1,2 120 / 100	245,31	105,92	65,87	7,79	294	127	79	9	11,01	13,21	0,62	0,74
5	ФССЦ-21.1.06.09-0059	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2	1000 м	0,12 120 / 1000	9687,49				1162							
5	ФЕРм10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (техн. часть п.1.10.92 ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))	км	0,2 120/1000	744,55	69,41	673,74	33,97	89	8	81	4	6,9	0,83	2,712	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФССЦ-01.7.06.08-0003	Лента сигнальная	100 м	1,2 120 / 100	108				130							
8	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,046 4,6 / 100	663,75	663,75			31	31			88,5	4,07		
9	ФЕР01-02-031-04	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт	0,02 2 / 100	2416,94	118,56	2298,38	192,44	48	2	46	4	15,2	0,3	16,59	0,33
10	ФЕР34-02-025-04	Установка бурильно-крановой машиной опор железобетонных одинарных высотой: до 8,5 м	шт	2	74,02	20,27	53,37	5,68	148	41	107	11	2,26	4,52	0,46	0,92
11	Счет на оплату № 2883 от 13.06.2017	Опора граненная коническая ОГК-8 в комплекте с подземной частью и двухрожковым кронштейном МАТ=12482/1, 18/6, 18	шт	2	1711,65 12482/1, 18/6, 18				3423							
12	ФЕР33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	4	93,81	20,29	73,01	9,33	375	81	292	37	2,29	9,16	0,91	3,64
13	Счет на оплату № 598 от 13.06.2017	СУС-90 МАТ=8250/1, 18/6, 18	шт	4	1131,31 8250/1, 18/6, 18				4525							
14	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,00208 0,208 / 100	3897,23	1404	1587,74	244,51	8	3	3	1	180	0,37	18,13	0,04
15	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,21	592,76				124							
16	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2/в опоре	100 м	0,08 8 / 100	430,16	288,02	68,44	4,02	34	23	5		30,64	2,45	0,32	0,03
17	ФССЦ-21.1.06.09-0059	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2	1000 м	0,008 8 / 1000	9687,49				77							
18	Счет №14983706 от 05.05.2017 Русский Свет	Зажим прокалывающий марки RDP/CAN (6-35/35-95)	шт	6	18				108							
19	ФССЦгг-03-01-01-030	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (30 км учтено расц.)	1 т груза	1	18,16		18,16		18		18					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1159,8	576	939	120		3,76		10,71
Накладные расходы									639							

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76%	=	84%*0,9 ФОТ (от 236) (Поз. 1, 8-9)							180							
100%	ФОТ (от 286) (Поз. 2, 4, 6, 13, 16, 18, 20)								286							
95%	=	105%*0,9 ФОТ (от 52) (Поз. 10-11)							49							
99%	=	110%*0,9 ФОТ (от 4) (Поз. 14)							4							
102%	=	113%*0,9 ФОТ (от 118) (Поз. 12)							120							
Сметная прибыль																
38%	=	45%*0,85 ФОТ (от 236) (Поз. 1, 8-9)							366							
51%	=	60%*0,85 ФОТ (от 118) (Поз. 12)							89							
65%	ФОТ (от 286) (Поз. 2, 4, 6, 13, 16, 18, 20)								60							
55%	=	65%*0,85 ФОТ (от 56) (Поз. 10-11, 14)							186							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
Непредвиденные затраты 1% от 12600																
Итого с непредвиденными																
Стоимость в текущих ценах с доп. транспортом для целей планирования без НДС с К= 8,86																
НДС 18% от 112752																
ВСЕГО по смете																
										133047,36	Администрация Сургутского района					
											Комитет архитектуры и градостроительства					
											ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ					
											ДОКУМЕНТАЦИИ					
											66,76					
											43,91					
											22,85					
											66,76					
											10,71					

Составил: _____ Р.Е.Майер
(должность, подпись, расшифровка)

Рег.№ 615 от 24 августа 2017г.

Р.Е.Майер
Расценки проверены.